

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe	km		
		(156.0+31.5)*0.001	km	0.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.19</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie działki zakup i montaż</b>			
2 Kalkulacja d.2 indywidualna 1		Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1.2 m na słupkach stalowych malowanych proszkowo wraz z obsadzeniem słupków z wykonaniem cokołu prefabrykowanego wysokości 30 cm wg zaleceń producenta.	m		
		149.0	m	149.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.00</b>
3 Kalkulacja d.2 indywidualna 2		Brama wjazdowa panelowa przesuwne szerokości 5,0 m ze słupkami przybramowymi, montaż wg zaleceń producenta.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4 Kalkulacja d.2 indywidualna 3		Furtka stalowa panelowa szerokości 1.2 m ze słupkami, montaż wg zaleceń producenta.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
5 Kalkulacja d.2 indywidualna 4		Ogrodzenia panelowe systemowe pełne wysokości 1,5 m na słupkach stalowych malowanych proszkowo wraz z obsadzeniem słupków z wykonaniem cokołu prefabrykowanego wysokości 30 cm wg zaleceń producenta.	m		
		31.5	m	31.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.50</b>
<b>3</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>			
6 KNR 2-01 d.3 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony z odwiezieniem nadmiaru urobku poza teren - po wykonaniu wykopów pod słupki ogrodzenia.	m <sup>2</sup>		
		(149.0+1.0*2+5.0+31.5)*1.0	m <sup>2</sup>	187.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.50</b>