
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Brogowej.
ADRES INWESTYCJI : Brogowa, dz. nr ew.349.
INWESTOR : Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość".
ADRES INWESTORA : 26-411 RUSINÓW, UL. ŻEROMSKIEGO 4.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa placu zabaw w Brogowej.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod plac zabaw
- montaż sprzętu zabawowego i wyposażenia placu
- uporządkowanie terenu.

Istniejący stan zagospodarowania.

Teren pod projektowany plac zabaw znajduje się w miejscowości Brogowa, gmina Rusinów to działka nr ewidencyjny 349, obręb Brogowa przy drodze powiatowej nr 3311W. W granicach działki usytuowana jest siłownia plenerowa i altanka rekreacyjna. Dojazd do działki istniejącym zjazdem z drogi powiatowej.

Istniejące uzbrojenie terenu.

W granicach działki brak uzbrojenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na rys. nr 2.

Obejmuje on umiejscowienie placu zabaw i jego wyposażenie:

1/ Zakup i montaż urządzeń zabawowych:

- huśtawka metalowa potrójna z bocianim gniazdem,
- czworościan gimnastyczny,
- zestaw zabawowy,
- karuzela krzyżowa czteroramienna,
- sprężynowiec.

2/ Zakup i montaż wyposażenia:

- ławka parkowa,
- kosz na odpadki stałe,
- ogrodzenie placu typowe,
- tablica regulaminowa

Roboty ziemne.

Roboty ziemne to:

- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń zabawowych i wyposażenia w gruncie .

Montaż wszystkich urządzeń zabawowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją wybranego producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

Odwodnienie.

Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchnię w pełni przepuszczalną dla wody.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenionych na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie premium +.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 188.0*0.0001	ha ha	0.02	
				RAZEM	0.02
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 188.0	m ² m ²	188.00	
				RAZEM	188.00
2		Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż			
3 d.2	KNR 2-23 0402-03	Ogrodzenie typowe dla placów zabaw wys. 1,0 m z furtką o wym. 100x105 cm w środku przęsła z osadzeniem w gruncie wg instrukcji wybranego producenta. 55.0	m m	55.00	
				RAZEM	55.00
4 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - huśtawka metalowa potrójna z bocianim gniazdem wg projektu 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - czworościan gimnastyczny wg projektu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw zabawowy wg projektu. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - karuzela krzyżowa czteroramienna wg projektu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów - sprzężnowiec wg projektu. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławki parkowej wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu. - ławka wg projektu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż koszy na odpadki stałe wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu. - kosz wg projektu. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Tereny zielone - roboty wykończeniowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te-	m ²		
d.3	0505-01	ren zielony..	m ²	188.00	
		188			
				RAZEM	188.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	ha	0.02			
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II	m ²	188.00			
2		Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż					
3 d.2	KNR 2-23 0402-03	Ogrodzenie typowe dla placów zabaw wys. 1, 0 m z furtką o wym. 100x105 cm w środku przęsła z osadzeniem w gruncie wg instrukcji wybranego producenta.	m	55.00			
4 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - huśtawka metalowa potrójna z bocianim gniazdem wg projektu	szt	1.00			
5 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - czworościan gimnastyczny wg projektu	szt.	1.00			
6 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw zabawowy wg projektu.	kpl	1.00			
7 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - karuzela krzyżowa czteroramienna wg projektu	szt.	1.00			
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów - sprężynowiec wg projektu.	szt.	1.00			
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławki parkowej wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu. - ławka wg projektu	szt.	1.00			
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż koszy na odpadki stałe wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu. - kosz wg projektu.	szt.	1.00			
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów.	szt.	1.00			
3		Tereny zielone - roboty wykończeniowe					
12 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony..	m ²	188.00			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Wyposażenie placu zabaw - zakup i mon- taż							
3	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: